

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร

บ้านอินทนิล หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่....31....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าชูดตอ (หนัก)	10,800	ตรม.	0.00	0.00	5.66	61,128.00	61,128.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ท่อน	897.20	7,177.60	140.00	1,120.00	8,297.60	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	10	ท่อน	1,231.31	12,313.10	345.00	3,450.00	15,763.10	
4	ดินลูกรังถมผิวจราจร	994	ลบม.	237.78	236,258.21	10.04	9,975.74	246,233.95	
5	งานเกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง	994	ลบม.	0.00	0.00	25.62	25,456.03	25,456.03	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป พร.5)							356,878.68	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการโครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ ๘ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๕๖๐๘๙, E ๙๙.๘๕๕๐๙๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๕๗๒๕, E ๙๙.๘๕๗๘๘๕ โดยทำตามรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้
 - บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๘ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ทุกท่อน
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ทุกท่อน
 - ลงดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙๔ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของอบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอัครเดชโรหิต หวังหทัย ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสุชาติ มาลาศรี กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน
 - ๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์ ช่างผู้ควบคุมงาน