

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายจับ - ปลักพลา (ตอนที่ 4) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...29...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 3 จุด	15	ท่อน	3,030.38	45,455.70	510.00	7,650.00	53,105.70	
2	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	810	ตรม.	0.00	0.00	1.85	1,498.50	1,498.50	
3	ทรายหยาบรองพื้น	27	ลบม.	150.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	
4	ไม้แบบ	135.00	ม.	60.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	270.00	ม.	0.00	0.00	21.94	5,923.80	5,923.80	
6	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	81.00	ลบม.	2,551.40	206,663.40	0.00	0.00	206,663.40	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	540.00	ตรม.	35.00	18,900.00	5.00	2,700.00	21,600.00	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	222.18	กก.	28.93	6,427.67	0.00	0.00	6,427.67	
9	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	46.62	กก.	24.36	1,135.66	0.00	0.00	1,135.66	
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	40.00	ลิตร	20.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	40.50	ลบม.	412.85	16,720.43	19.83	803.12	17,523.54	
12	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	540.00	ตรม.	0.00	0.00	12.84	6,933.60	6,933.60	
13	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	100.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	1,627.00	1,627.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป พร.5)								335,388.87	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอัครชัย รอดหิม หวังหทัย...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)