

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...26...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีต สายนายแสง - นางเปี่ยม	71,949.97	1.3984	100,614.83	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				100,614.83	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				100,500.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน....)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการขุดวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตสายนายแสง - นางเปี่ยม โดยทำการรื้อฟื้นถนน คสล.เดิม พร้อมขุดวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด 1.00x1.00 ม.

ประมาณราคาก่อสร้าง

และเทคอนกรีตผิวจราจร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...26...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้น คสล.เดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ คสล. มอก.	16.00	ทอน	-	-	510.00	8,160.00	8,160.00	ท่อระบายน้ำเดิม
	ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม.								
3	งานขนย้ายท่อระบายน้ำ คสล. มอก.	12.00	ทอน	-	-	-	575.73	575.73	ขนย้ายท่อระบายน้ำเดิม
	ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม.								1 เทยว
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.	24.00	ทอน	-	-	510.00	12,240.00	12,240.00	
	ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. (2 แถว)								
14	ดินลูกรังถมผิวจราจรเพื่อท่อ	31.50	ลบ.ม.	239.05	7,530.08	-	-	7,530.08	
5	ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
6	ไม้แบบ	20.00	ม.	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	40.00	ม.	-	-	21.94	877.60	877.60	
8	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	12.00	ลบ.ม.	2,355.14	28,261.68	-	-	28,261.68	
9	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	
10	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	22.08	กก.	27.25	601.68	0.00	0.00	601.68	
11	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	6.40	ลิตร	20.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
12	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	80.00	ตร.ม.	-	-	12.60	1,008.00	1,008.00	
13	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	16.00	เมตร	0.00	0.00	15.15	242.40	242.40	
14	หินคลุกถมไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	401.90	2,411.40	18.90	113.40	2,524.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								71,949.97	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(...นายอัษฎรหรือหีม หวังหย่น...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

ลงชื่อ

กรรมการ