

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...23...เดือน...มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เนินเหรียญ - บ้านนายชำนาญ - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	355,084.62	1.3984	496,550.34	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,550.34	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				496,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			730		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินทราย - บ้านนายชำนาญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านนายทน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...23...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ประมาณราคาก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,020	ตรม.	0.00	0.00	1.85	1,887.00	1,887.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบม.	150.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
3	ไม้แบบ	170.00	ม.	75.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	340.00	ม.	0.00	0.00	21.94	7,459.60	7,459.60	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	102.00	ลบม.	2,551.40	260,242.80	0.00	0.00	260,242.80	
6	เหล็กตะแกรงลวดรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	680.00	ตรม.	30.00	20,400.00	5.00	3,400.00	23,800.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	289.80	กก.	29.60	8,578.08	0.00	0.00	8,578.08	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	46.62	กก.	29.23	1,362.70	0.00	0.00	1,362.70	
9	แอสฟัลต์รองต่อ	51.20	ลิตร	20.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
10	งานไหล่ทางหินคลุก	51.00	ลบม.	412.85	21,055.35	19.83	1,011.33	22,066.68	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	680.00	ตรม.	0.00	0.00	12.84	8,731.20	8,731.20	
12	ค่าแรงงานขยอตรอยต่อคอนกรีต	128.00	เมตร	0.00	0.00	16.27	2,082.56	2,082.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป บร.5)								355,084.62	

ลงชื่อ
(...นายอัปดุลยอหิม หวังหยื่น...)

ลงชื่อ
(...นายบัณฑิต พานพณ...)

ลงชื่อ
(...นายสุชาติ มาลาศรี...)