

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้	
๔.๑ ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว โดยทำการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙๙,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)	
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายอับดุลรอหีม หวังหยัน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ
๗.๓ นางจุรีย์รัตน์ ยุติธรรม	กรรมการ
๗.๔ นางสาวสายพิน พรหมบังเกิด	กรรมการ
๗.๕ นายสุฤษดิ์ มาลาศรี	กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน	
๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่..24..เดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำตก ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	458,975.99	1.3056	599,239.05	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				599,239.05	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				599,000.00	
(ตัวอักษร)		ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นางจรัสรัตน์ ยุติธรรม....)

ลงชื่อ

(...นางสาวสายพิน พรหมบังเกิด....)

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เมื่อวันที่ วันที่....24....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	1.1 งานฐานราก+ตอม่อ+เสา								
	- ขุดดินฐานราก	9.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,200.00	1,200.00	
	- ดินถมคัน	23.60	ลบ.ม.	200.00	4,720.00	50.00	1,180.00	5,900.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	2,242.99	1,794.39	306.00	244.80	2,039.19	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 mm	0.18	ตัน	19,889.16	3,532.31	3,300.00	586.08	4,118.39	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 mm	0.04	ตัน	22,525.00	800.09	4,100.00	145.63	945.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (เทฐานราก+ตอม่อ+เสา)	2.80	ลบ.ม.	2,355.14	6,594.39	450.00	1,260.00	7,854.39	
	1.2 งานคานคอดิน+คานบน								
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 mm	0.25	ตัน	19,889.16	4,980.56	3,300.00	826.37	5,806.94	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 mm	0.09	ตัน	22,525.00	1,915.21	4,100.00	348.61	2,263.82	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (เทคาน)	5.00	ลบ.ม.	2,355.14	11,775.70	391.00	1,955.00	13,730.70	
	1.3 งานพื้น								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม.@0.20x0.20#	101.70	ตร.ม.	60.00	6,102.00	5.00	508.50	6,610.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (เทพื้น)	5.09	ลบ.ม.	2,355.14	11,975.89	391.00	1,988.24	13,964.12	
	- ทราบดีด (รองคอนกรีต)	5.09	ลบ.ม.	450.00	2,288.25	99.00	503.42	2,791.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.87	กก.	52.33	516.71	-	-	516.71	
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	17.83	ลบ.ฟ.	575.70	10,264.50	133.00	2,371.34	12,635.84	
	- ตะปู	20.00	กก.	50.47	1,009.40	-	-	1,009.40	
	รวมยอดยกไป							81,387.39	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอน้ำตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ วันที่....24....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							81,387.39	
2.00	งานหลังคา								
	- อะเสเหล็กกลาไนซ์ ตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	6.00	ท่อน	537.00	3,222.00	244.00	1,464.00	4,686.00	
	- จันทันเหล็กกลาไนซ์ ตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	537.00	11,814.00	244.00	5,368.00	17,182.00	
	- แปเหล็กกลาไนซ์ ตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	21.00	ท่อน	423.00	8,883.00	210.00	4,410.00	13,293.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120 หนา 5 มม. (สีระบุภายหลัง)	235.00	แผ่น	80.00	18,800.00	20.00	4,700.00	23,500.00	
	- ครอบข้าง+ครอบหน้ากระเบื้องลอนคู่	86.00	แผ่น	60.00	5,160.00	20.00	1,720.00	6,880.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่	470.00	อัน	3.68	1,729.60	-	-	1,729.60	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"	59.00	ม.	85.00	5,015.00	73.00	4,307.00	9,322.00	
	- ปิดเชิงชายสำเร็จรูป 1" x 6"	59.00	ม.	65.00	3,835.00	73.00	4,307.00	8,142.00	
3.00	งานก่ออิฐ	122.63	ตร.ม.			80.00	9,810.40	9,810.40	
	- อิฐบล็อก	1,594.19	ก้อน	7.00	11,159.33	-	-	11,159.33	
	- ทรายก่ออิฐ	3.68	ลบ.ม.	450.00	1,655.51	-	-	1,655.51	
	- ปูนซิเมนต์	0.83	ตัน	2,635.51	2,181.55	-	-	2,181.55	
4.00	งานปูนฉาบผนัง	245.26	ตร.ม.			82.00	20,111.32	20,111.32	
	- ทรายละเอียด	9.81	ลบ.ม.	486.67	4,774.43	-	-	4,774.43	
	- ปูนซีเมนต์	2.96	ตัน	2,635.51	7,788.94	-	-	7,788.94	
	รวมยอดยกไป							223,603.46	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอน้ำตก จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...24...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							223,603.46	
5.00	งานเอ็นผนัง คสล.								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 mm. มอก.	0.08	ตัน	22,525.00	1,850.20	4,100.00	336.77	2,186.98	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 mm. มอก.	0.07	ตัน	20,414.58	1,507.66	4,100.00	302.79	1,810.45	
	- คอนกรีต	1.11	ลบ.ม.	2,355.14	2,614.21	391.00	434.01	3,048.22	
6.00	5.1 งานปูกระเบื้อง ห้องเรียน + พื้นด้านนอก								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 16x16 นิ้ว	79.00	ตร.ม.	189.00	14,931.00	158.00	12,482.00	27,413.00	
	- ทราดยาาบ	8.69	ลบ.ม.	450.00	3,910.50	-	-	3,910.50	
	- ปูนซีเมนต์	1.70	ตัน	2,635.51	4,478.50	-	-	4,478.50	
	- ปูนยาแนว	9.88	ถุง	50.00	493.75	-	-	493.75	
	5.2 งานปูกระเบื้อง ห้องน้ำ								
	- กระเบื้องปูพื้นแบบหยาบ ขนาด 16x16 นิ้ว	16.00	ตร.ม.	189.00	3,024.00	158.00	2,528.00	5,552.00	
	- กระเบื้องปูพื้นบุผนัง ขนาด 12x12 นิ้ว	38.60	ตรม	165.00	6,369.00	166.00	6,407.60	12,776.60	
	- ทราดยาาบ	1.76	ลบ.ม.	450.00	792.00	-	-	792.00	
	- ปูนซีเมนต์	0.34	ตัน	2,635.51	907.04	-	-	907.04	
	- ปูนกาวซีเมนต์	10.13	ถุง	180.00	1,823.85	-	-	1,823.85	
	- ปูนยาแนว	12.83	ถุง	50.00	641.25	-	-	641.25	
	รวมยอดยกไป							289,437.59	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอน้ำตก จ.พิจิตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ วันที่...24...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							289,437.59	
7.00	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายใน (โครงเคร่า C-line แผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม.)	56.00	ตร.ม.	270.00	15,120.00	52.00	2,912.00	18,032.00	
	- ฝ้าเพดานภายนอก(โครงเคร่า C-line แผ่นสมาร์ทบอร์ด 4 มม.)	52.00	ตร.ม.	260.00	13,520.00	92.00	4,784.00	18,304.00	
8.00	งานประตู+หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานสวิงกระจกอลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.00 ม.	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	500.00	1,500.00	21,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สัก ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- D3 ประตูบาน PVC. ขนาด 0.70x1.00 ม.	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
	- D4 วงกบพร้อมบานประตูพีวีซี ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลัก อลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.35 ม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60 x 0.40 ม.	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00	
9.00	งานระบบประปาและสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกเคลื่อนขา อุปกรณ์ครบชุด (ผู้ใหญ่)	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	450.00	450.00	4,250.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกเคลื่อนขา อุปกรณ์ครบชุด (เด็ก)	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- ฝาส้วมทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	3.00	อัน	350.00	1,050.00	100.00	300.00	1,350.00	
	- อ่างหินขัดสำเร็จรูปใส่น้ำ	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 x 0.50 ม. พร้อมฝาปิด 3 ฝา	9.00	ท่อน	350.00	3,150.00	500.00	4,500.00	7,650.00	
	รวมยอดยกไป							390,373.59	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่....24....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							390,373.59	
	- ท่อโศโครก PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	550.40	2,752.00	200.00	1,000.00	3,752.00	
	- ข้องอ 90° PVC ขนาด 4"	5.00	อัน	275.40	1,377.00	-	-	1,377.00	
	- ก๊อกรน้ำทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4"	8.00	อัน	95.00	760.00	-	-	760.00	
10.00	งานสี	338.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,140.00	10,140.00	
	- สีรองพื้นปูนใหม่	9.00	แกลลอน	639.00	5,751.00	-	-	5,751.00	
	- สีทามันัง	18.00	แกลลอน	699.00	12,582.00	-	-	12,582.00	
11.00	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	5.00	ม้วน	900.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- สีทาฝ้าเพดาน	8.00	แกลลอน	419.00	3,352.00	-	-	3,352.00	
	- สวิตช์	7.00	อัน	55.00	385.00	80.00	560.00	945.00	
	- ปลั๊ก	8.00	อัน	65.00	520.00	80.00	640.00	1,160.00	
	- หน้ากาก 2x4 (3ช่อง)	2.00	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- หน้ากาก 2x4 (2ช่อง)	3.00	อัน	30.00	90.00	-	-	90.00	
	- หน้ากาก 2x4 (1ช่อง)	3.00	อัน	30.00	90.00	-	-	90.00	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2"	15.00	ท่อน	45.00	675.00	20.00	300.00	975.00	
	รวมยอดยกไป							438,717.59	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่....24....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							438,717.59	
	- โคมไฟพร้อมหลอด 1X18W อุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- โคมตะแกรงผิงฟ้าพร้อมหลอด 2X36W อุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	1,400.00	8,400.00	150.00	900.00	9,300.00	
	- โคมไฟ Led 18w 1600 lm ทรงกลมติดเพดาน	1.00	ชุด	849.00	849.00	115.00	115.00	964.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	
12.00	งานหลังคา กันสาด								
	- โครงเหล็กเหล็ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 38x38x2.0 มม.	8.00	ท่อน	205.00	1,640.00	111.00	888.00	2,528.00	
	- แปเหล็กเหล็ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x1.8 มม.	3.00	ท่อน	180.00	540.00	44.00	132.00	672.00	
	- หลังคาเมทัลชีทรีดลอนหนา 0.35 มม. (สีระบุภายหลัง)	9.76	ตร.ม.	120.00	1,171.20	70.00	683.20	1,854.40	
	- สกรูยึดแผ่น	40.00	ตัว	2.00	80.00	-	-	80.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							458,975.99	

ลงชื่อ
(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

กรรมการ

ลงชื่อ
(...นางจุรีรัตน์ ยุติธรรม...)

กรรมการ

ลงชื่อ
(...นางสาวสายพิน พรหมบังเกิด...)

กรรมการ

ลงชื่อ
(...นายสฤชดี มาลาศรี...)

กรรมการ