

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู – หัวสระ หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 483,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร แล้วถมไหล่ทางด้วยหินคลุก ทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต. สระแก้ว (แบบเลขที่ 05/2553) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 491,024.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิศณุเทพ ทองดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายสฤกษ์ดี มาลาศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เจ้าของงาน / หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - หัวสระ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบ อบต.สระแก้ว เลขที่ 05/2553

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 135/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	354,952.47	1.3749	488,024.15	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	488,024.15	
	ป้ายโครงการ	-	-	3,000	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	491,024.15	
	งบประมาณราคากลาง	-	-	491,024.-	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทถ้วน-)				ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 558.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 135/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - หัวสระ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 135/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	132 ลบ.ม.	1,897.20	250,430.40	306	40,392	290,822.40	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม. @ 0.20 ม.	880 ตร.ม.	31	27,280	-	-	27,280	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	44 ลบ.ม.	135.76	5,973.44	21.30	937.20	6,910.64	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.25 ตัน	19,850.47	4,962.61	3,401	850.25	5,812.86	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.045 ตัน	22,289.72	1003.03	3,401	153.04	1,156.07	
6.	หินคลุก	33 ลบ.ม.	374.19	12,348.27	18.27	602.91	12,951.18	
7.	แผ่นโพนกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว	5 แผ่น	45	225	-	-	225	
8.	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	2 ท่อน	44.86	89.72	-	-	89.72	
9.	แอสฟัลท์	18 ลิตร	20	360	-	-	360	
10.	ค่าปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิม	1,100 ตร.ม.	-	-	1.73	1,903	1,903	
11.	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม.	8 ท่อน	847.20	6,777.60	83	664	7,441.60	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)							354,952.47	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 135/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

