

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ			โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๘
			ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			๔๗๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้			
๔.๑			ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๘ ตำบลสระแก้ว พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๕๒๘๐๘, E ๙๙.๘๕๖๓๗๐ โดยทำการก่อสร้างสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๙.๐๐ เมตร โดยทำตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่			๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑			แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๖.๒			สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายอัษฎ์รุธ หวังหยัน			ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน			กรรมการ
๗.๓ นายสุชาติ มาลาศรี			กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน			
๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์			ช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมโง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่...8...เดือน...มกราคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการเปลี่ยนเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชุมโง - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	260,119.36	1.3056	339,611.84	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				339,611.84	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				339,500.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
 ลงชื่อ ปลัด อบต . (...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ
 ลงชื่อ (...นายบัณฑิต ทานทน....)
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ
 (...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการเปลี่ยนเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชุมโง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...8....เดือน...มกราคม....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 3" (660 เมตร)	165	ท่อน	325.23	53,662.95	60.00	9,900.00	63,562.95	รวมค่าชุด+ค่าต่อท่อ+
	ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 2" (1,701 เมตร)	425	ท่อน	147.66	62,755.50	60.00	25,500.00	88,255.50	ค่าฝักกลบ
	ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 1 1/2" (2,378 เมตร)	595	ท่อน	93.46	55,608.70	60.00	35,700.00	91,308.70	
	ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 1/2" (48 เมตร)	12	ท่อน	34.58	414.96	60.00	720.00	1,134.96	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทาง ขนาด 3"	1	อัน	200.94	200.94	-	-	200.94	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทาง ขนาด 2"	4	อัน	44.86	179.44	-	-	179.44	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทาง ขนาด 1 1/2"	5	อัน	28.50	142.50	-	-	142.50	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทางลด ขนาด 3" x 1/2"	10	อัน	96.27	962.70	-	-	962.70	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทางลด ขนาด 2" x 1/2"	57	อัน	36.94	2,105.58	-	-	2,105.58	
	ข้อต่อท่อ PVC. สามทางลด ขนาด 1 1/2" x 1/2"	24	อัน	27.20	652.80	-	-	652.80	
	ข้อต่อตรงลด PVC. ขนาด 3" x 2"	2	อัน	60.75	121.50	-	-	121.50	
	ข้อต่อตรงลด PVC. ขนาด 3" x 1 1/2"	1	อัน	60.75	60.75	-	-	60.75	
	ข้อต่อตรงลด PVC. ขนาด 2" x 1 1/2"	1	อัน	15.54	15.54	-	-	15.54	
	ยอดรวมยกไป							248,703.86	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการเปลี่ยนเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชุมโรง

บ้านชุมโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่....8....เดือน...มกราคม....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							248,703.86	
	ประตุน้ำ PVC. ขนาด 3"	2	ชุด	626.00	1,252.00	340.00	680.00	1,932.00	
	ประตุน้ำ PVC. ขนาด 2"	7	ชุด	190.00	1,330.00	320.00	2,240.00	3,570.00	
	ประตุน้ำ PVC. ขนาด 1 1/2"	6	ชุด	149.00	894.00	300.00	1,800.00	2,694.00	
	ฝาปิด PVC. ขนาด 1/2"	91	อัน	2.00	182.00	-	-	182.00	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	25	กระป๋อง	121.50	3,037.50	-	-	3,037.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							260,119.36	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอัษฎ์รุธหิม หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสฤณี มาลาศรี...)