

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๘
ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
๔.๑ ก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด หมู่ที่ ๘ ตำบลสระแก้ว พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๕๒๘๐๘,
E ๙๙.๘๕๖๓๗๐ โดยทำการก่อสร้างสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง
๙.๐๐ เมตร โดยทำตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ พร้อม ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายอัษฎ์รุธ หวังหยัน ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน กรรมการ
๗.๓ นายสุชาติ มาลาศรี กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน
๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์ ช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน
 เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอินทนิล หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่...8...เดือน...มกราคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	349,979.38	1.3716	480,031.72	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				480,031.72	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				480,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
 ลงชื่อ ปลัด อบต . (...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ
 (...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ นายก อบต . ลงชื่อ
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....) (...นายสฤชดี มาลาศรี....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองลด ขนาด สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 9.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านอินทนิล หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...8....เดือน...มกราคม....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินและถม	42	ลบม.	-	-	125.00	5,250.00	5,250.00	
2	ปูนซีเมนต์	450	ถุง	148.13	66,658.50	-	-	66,658.50	
3	ทราย	50.00	ลบม.	500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
4	หิน	70.00	ลบม.	380.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
5	ค่าแรงงาน	70.00	ลบม.	-	-	436.00	30,520.00	30,520.00	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 6 mm	45.00	กก.	22.52	1,013.40	4.10	184.50	1,197.90	
7	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 mm	3,552.00	กก.	19.99	71,004.48	3.30	11,721.60	82,726.08	
8	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	51.71	3,102.60	-	-	3,102.60	
9	ตะปู 3 นิ้ว	30.00	กก.	51.41	1,542.30	-	-	1,542.30	
10	ไม้ 1 1/2"x3"x4.00 ม.	21.00	ลบ.ฟ.	575.70	12,089.70	-	-	12,089.70	
11	ไม้ 1 1/2"x6"x3.50 ม.	29.00	ลบ.ฟ.	575.70	16,695.30	-	-	16,695.30	
12	ไม้ 1"x8"x4.00 ม.	30.00	ลบ.ฟ.	575.70	17,271.00	-	-	17,271.00	
13	ไม้อัด 10 มม.	25.00	แผ่น	490.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
14	หินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
15	ไม้แบบ	72.00	ตร.ม.	500.00	36,000.00	133.00	9,576.00	45,576.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							349,979.38	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(...นายอัครเดช รอดหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)