

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
 - ๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๕๒๙๔๕, E ๙๙.๙๒๒๙๙๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๕๑๐๗๓, E ๙๙.๙๒๒๕๗๒ (ช่วงที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑ ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๑ ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๗ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๒,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัครเดช รอดหิม หวังหยัน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ
๗.๓ นายสุชาติ มาลาศรี	กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ช่างผู้ควบคุมงาน
-----------------------------	------------------

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรใหญ่ (ช่วงที่1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4.00 ระยะทาง 38 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 707 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านระเซ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอนครหลวง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่....7....เดือน...มกราคม....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	7	ท่อน	817.76	5,724.32	140.00	980.00	6,704.32	
2	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	855	ตรม.	0.00	0.00	1.71	1,462.05	1,462.05	
3	ทรายหยาบรองพื้น	36	ลบม.	150.00	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00	
4	ไม้แบบ	228.00	ม.	100.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	456.00	ม.	0.00	0.00	21.94	10,004.64	10,004.64	
6	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	108.30	ลบม.	2,355.14	255,061.66	0.00	0.00	255,061.66	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	722.00	ตรม.	30.00	21,660.00	5.00	3,610.00	25,270.00	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	269.38	กก.	18.16	4,891.87	0.00	0.00	4,891.87	
9	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	48.84	กก.	18.16	886.93	0.00	0.00	886.93	
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	52.16	ลิตร	20.00	1,043.20	0.00	0.00	1,043.20	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	20.33	ลบม.	388.75	7,901.34	18.12	368.29	8,269.63	
12	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	722.00	ตรม.	0.00	0.00	12.31	8,887.82	8,887.82	
13	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	130.40	เมตร	0.00	0.00	13.80	1,799.52	1,799.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								352,496.65	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอับดุลรยห์หีม หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี...)