

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกตะเคียน

หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่..14..เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยหลังวัดโคกตะเคียน - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	29,683.44	1.3984	41,509.32	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				41,509.32	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				41,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤทธิ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยหลังวัดโคกตะเคียน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร

บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่ 14...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดตอ (หนัก)	600	ตรม.	-	-	5.97	3,582.00	3,582.00	
2	ดินลูกรังถมผิวจราจร	96	ลบม.	245.42	23,560.32	-	-	23,560.32	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง	96	ลบม.	-	-	26.47	2,541.12	2,541.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								29,683.44

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอย์รอหิม หวังหย่น...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ มาลาศรี...)

กรรมการ