

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโง

หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่..14..เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบริสุทธิ์พัฒนา - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	262,301.52	1.3984	366,802.45	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				366,802.45	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				366,500.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัษฎ์รพี หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบริษัทพัฒนา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร

บ้านชุมโละ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...14...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 3 จุด	24	ท่อน	3,030.38	72,729.12	510.00	12,240.00	84,969.12	
2	งานวางปาชุดตอ (หนัก)	4,200	ตรม.	-	-	5.97	25,074.00	25,074.00	
3	ดินลูกรังถมผิวจราจร	560	ลบม.	245.42	137,435.20	-	-	137,435.20	
4	งานเกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง	560	ลบม.	-	-	26.47	14,823.20	14,823.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							262,301.52	

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานพน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

กรรมการ