

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ภายในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๑,๓,๖,๗ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
 - ๔.๑ ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ภายในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๑,๓,๖,๗ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว จำนวน ๖ สาย โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้
 ๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม ถึงวัดมเหยงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร
 ๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ ถึงคลองเราะ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
 ๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินเหียง ถึงบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
 ๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายสมาคม ถึงวังกำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
 ๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเกลื่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร
 ๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายในญาติ ถึงบ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว
 - เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
 - ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
 - เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๓๒,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัษฎ์รือหีม หวังหยัน

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน

กรรมการ

๗.๓ นายสฤณี มาลาศรี

กรรมการ/เลขานุการ

๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์

ช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชุมโงะ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

1

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม ถึงวัดมเหยงค์	49,516.08	1.3984	69,243.29	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				69,243.29	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				69,000.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยร้อม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายในหมู่บ้าน ถึงวัดมเหยงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมโง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ 11...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,200	ตรม.	0.00	0.00	1.75	7,350.00	7,350.00		
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40		
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)										49,516.08

ลงชื่อ
(...นายอัษฎรวิทย์ หวังเย็น...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเราะ หมู่ที่ 3,6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ ถึงคลองเราะ	50,566.08	1.3984	70,711.61	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				70,711.61	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				70,500.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ ถึงคลองระเาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร

บ้านระเาะ หมู่ที่ 3,6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ 11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,800	ตรม.	0.00	0.00	1.75	8,400.00	8,400.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)									50,566.08

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยรื้อหมื่น หวังหยัน...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานหน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินเหรียญ ถึงบ้านนายชำนาญ	52,666.08	1.3984	73,648.25	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				73,648.25	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				73,500.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยร้อม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายเงินเหรียญ ถึงบ้านนายชำนาญ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่ 11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	6,000	ตรม.	0.00	0.00	1.75	10,500.00	10,500.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								52,666.08

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายสฤณี มาลาศรี...)

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายสมาคม ถึงวังกำ	48,466.08	1.3984	67,774.97	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก...0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				67,774.97	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				67,500.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการซ่อมแซมถนนสายสมาคม ถึงวังเก่า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...11...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2564

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,600	ตรม.	0.00	0.00	1.75	6,300.00	6,300.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								48,466.08

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานหน...)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเกลื่อน	48,991.08	1.3948	68,332.76	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				68,332.76	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				68,000.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยรอมิ หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเกวียน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ วันที่...11...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2564


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,900	ตรม.	0.00	0.00	1.75	6,825.00	6,825.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									48,991.08



ลงชื่อ
(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)



ลงชื่อ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)



ลงชื่อ
(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายในญาติ ถึงบ้านกลาง	52,666.08	1.3984	73,648.25	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก..0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				73,648.25	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				73,500.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ท่านทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤทธิ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายในญาติ ถึงบ้านกลาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ 11...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	6,000	ตรม.	0.00	0.00	1.75	10,500.00	10,500.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	395.32	37,950.72	18.58	1,783.68	39,734.40	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	25.33	2,431.68	2,431.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									52,666.08

ลงชื่อ
(...นายอัครชัย หวังหทัย...)

ลงชื่อ
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ
(...นายสุชาติ มาลาศรี...)