

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่..14..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ปรับปรุงศาลาตาคล้าย ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	569,363.80	1.3056	743,361.38	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				743,361.38	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				743,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)					

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยรื้อหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

...นายบุญสาม วัฒนา...

(...นายบุญสาม วัฒนา...)

ลงชื่อ

...นายวิรัตน์ ขุนทอง...

(...นายวิรัตน์ ขุนทอง...)

ลงชื่อ

...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี...

(...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี...)

ส่วนที่ ๑๔...ก่อน...มีฐานะ...พ.ศ. ๒๕๖๕

งบการเงิน... 14... เดือน... มีนาคม... พ.ศ. 2565									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.00	1.1 งานฐานราก+ตอม่อ+เสา								
	- ขุดดินฐานราก	2.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	300.00	300.00	
	- ดินถมคัน	2.15	ลบ.ม.	200.00	430.00	50.00	107.50	537.50	
	- คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	2,429.91	485.98	306.00	61.20	547.18	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม	0.10	ตัน	27,886.92	2,912.20	3,300.00	344.62	3,256.81	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม	0.03	ตัน	30,314.02	791.41	4,100.00	107.04	898.45	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (พื้นฐานราก+ตอม่อ+เสา)	1.58	ลบ.ม.	2,663.55	4,197.75	391.00	616.22	4,813.97	
	1.2 งานคานคอดิน+คานบน								
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม	0.05	ตัน	27,886.92	1,475.91	3,300.00	174.65	1,650.56	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม	0.02	ตัน	30,314.02	601.64	4,100.00	81.37	683.01	
- คอนกรีตโครงสร้าง (เพดาน)	1.10	ลบ.ม.	2,663.55	2,935.23	391.00	430.88	3,366.11		
1.3 งานพน									
- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20#	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	5.00	60.00	480.00		
- คอนกรีตโครงสร้าง (เพดาน)	0.60	ลบ.ม.	2,663.55	1,598.13	391.00	234.60	1,832.73		
- ทราดยาปูน (รองคอนกรีต)	0.60	ลบ.ม.	700.93	420.56	99.00	59.40	479.96		
- วัสดุผูกเหล็ก	3.66	กก.	64.17	234.83	-	-	234.83		
- ไม้แบบ (คิด 50%)	9.44	ลบ.พ.	575.70	5,434.15	133.00	1,255.41	6,689.56		
- ตะปู	15.00	กก.	51.40	771.00	-	-	771.00		
รวมยอดยกไป								26,541.68	

สถานที่ตั้งโครงการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เล่มที่ ๑๓๓
ตอนที่ ๑๔... ตอน... มิถุนายน... พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่...14...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							26,541.68	
2.00	งานหลังคา								
	- อะลูมิเนียมเหล็กกล้าวงรี กว้างแบน ขนาด 125x50x2.3 มม.	30.00	ท่อน	1,446.25	43,387.50	308.00	9,240.00	52,627.50	
	- จันทันเหล็กกล้าวงรี กว้างแบน ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	38.00	ท่อน	903.35	34,327.30	244.00	9,272.00	43,599.30	
	- แปเหล็กกล้าวงรี กว้างแบน ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	49.00	ท่อน	747.60	36,632.40	210.00	10,290.00	46,922.40	
	- หลังคาเมทัลชีทหรือลอน หน้า 0.35 มม. (สีระบุภายหลัง)	336.00	ตร.ม.	211.00	70,896.00	70.00	23,520.00	94,416.00	
	- ครอบหลังคาจั่วเมทัลชีท หน้า 0.35 มม. (สีระบุภายหลัง)	5.00	แผ่น	162.00	810.00	70.00	350.00	1,160.00	
	- ไม้ปิดหัวลำเรือรูป ขนาด 20x300x0.8 ซม	20.00	แผ่น	112.00	2,240.00	73.00	1,460.00	3,700.00	
	- เชิงชายลำเรือรูป 1 " x 8"	54.00	ม.	85.00	4,590.00	73.00	3,942.00	8,532.00	
	- ปิดเชิงชายลำเรือรูป 1 " x 6"	54.00	ม.	65.00	3,510.00	73.00	3,942.00	7,452.00	
3.00	งานก่ออิฐ	48.60	ตร.ม.			80.00	3,888.00	3,888.00	
	- อิฐบล็อก	631.80	ก้อน	8.00	5,054.40	-	-	5,054.40	
	- ทราปาก่ออิฐ	1.46	ลบ.ม.	700.93	1,021.96	-	-	1,021.96	
	- ปูนซีเมนต์	0.33	ตัน	2,663.55	873.78	-	-	873.78	
4.00	งานปูนฉาบผนัง	97.20	ตร.ม.			82.00	7,970.40	7,970.40	
	- ทรายละเอียด	3.89	ลบ.ม.	887.85	3,451.96	-	-	3,451.96	
	- ปูนซีเมนต์	1.17	ตัน	2,766.36	3,240.13	-	-	3,240.13	
รวมยอดยกไป									310,451.51

สถานีที่ก่อสร้าง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
พื้นที่ 10 ตารางวา

หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อวานที่ ๑๔...เดือน มิถุนายน...พ.ศ.2565

เมื่อวันที่		วันที่...14...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565													
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
	รวมยอดยกมา							310,451.51							
5.00	งานเอ็นผนัง คสล.														
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. มอก.	0.04	ตัน	30,314.02	1,211.35	4,100.00	163.84	1,375.18							
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. มอก.	0.04	ตัน	29,029.91	1,042.99	4,100.00	147.30	1,190.29							
	- คอนกรีต	0.54	ลบ.ม.	2,663.55	1,438.32	391.00	211.14	1,649.46							
6.00	5.1 งานปูกระเบื้อง							72,176.00							
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 16x16 นิ้ว	208.00	ตร.ม.	189.00	39,312.00	158.00	32,864.00	16,037.28							
	- ทรายหยาบ	22.88	ลบ.ม.	700.93	16,037.28	-	-	12,376.92							
	- ปูนซีเมนต์	4.47	ตัน	2,766.36	12,376.92	-	-	1,300.00							
	- ปูนยาแนว	26.00	ถุง	50.00	1,300.00	-	-								
	5.2 งานปูกระเบื้อง ท้องน้ำ							2,082.00							
	- กระเบื้องปูพื้นแบบหยาบ ขนาด 16x16 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	189.00	1,134.00	158.00	948.00	11,585.00							
	- กระเบื้องปูพื้นปูผนัง ขนาด 12x12 นิ้ว	35.00	ตร.ม.	165.00	5,775.00	166.00	5,810.00	462.61							
	- ทรายหยาบ	0.66	ลบ.ม.	700.93	462.61	-	-	357.03							
	- ปูนซีเมนต์	0.13	ตัน	2,766.36	357.03	-	-	1,653.75							
	- ปูนกาซีเมนต์	9.19	ถุง	180.00	1,653.75	-	-	368.75							
	- ปูนยาแนว	7.38	ถุง	50.00	368.75	-	-								
รวมยอดยกไป									433,065.77						

โครงการปรับปรุงศาลากลาง
ประมาณราคาก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...14...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							490,075.77	
	- ท่อโศโครก PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	703.74	1,407.48	200.00	400.00	1,807.48	
	- ข้องอ 90° PVC ขนาด 4"	2.00	อัน	233.65	467.30	-	-	467.30	
	- ก้อนนำทองเหลืองขนาดบอวลัวลิ้ว ขนาด 3/4"	2.00	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
10.00	งานสี	315.60	ตร.ม.	-	-	30.00	9,468.00	9,468.00	
	- สีทาผนัง + สีทาฝ้าเพดาน	26.00	แกลลอน	699.00	18,174.00	-	-	18,174.00	
11.00	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	5.00	ม้วน	900.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- สวิตช์	9.00	อัน	110.00	990.00	80.00	720.00	1,710.00	
	- ปลั๊ก	13.00	อัน	110.00	1,430.00	80.00	1,040.00	2,470.00	
	- หน้ากาก 2x4 (3ช่อง)	2.00	อัน	35.00	70.00	-	-	70.00	
	- หน้ากาก 2x4 (2ช่อง)	8.00	อัน	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2"	25.00	ท่อน	43.93	1,098.25	20.00	500.00	1,598.25	
	รวมยอดยกไป							533,570.80	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลากลาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานต้นเงินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เมื่อวันที่ วันที่...14...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							533,570.80	
	- โคมไฟพร้อมหลอด 1X18W อุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	115.00	1,495.00	5,395.00	
	- โคมตะแกรงผ้ามพร้อมหลอด 2X36W อุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	150.00	450.00	4,050.00	
	- โคมไฟ Led 18w 1600 lm ทรงกลมติดเพดาน	2.00	ชุด	849.00	1,698.00	115.00	230.00	1,928.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	
12.00	งานรื้อ								
	- รื้อโครงหลังคาไม้	336.00	ตร.ม.	-	-	40.00	13,440.00	13,440.00	
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่	336.00	ตร.ม.	-	-	20.00	6,720.00	6,720.00	
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	-	-	30.00	900.00	900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								569,363.80	

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
(...นายบัณฑิต ทานทาน...) (...นายบัณฑิต วัฒน...) (...นายวิรัตน์ ชุนทอง...)
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____
(...นายอภัยสิทธิ์ หวังพยนต์...) (...นายอภัยสิทธิ์ มาลาศรี...)
ประธานกรรมการ กรรมการ