

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...20...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยป่าพัน (ตอนที่2) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	572,317.79	1.3984	800,329.20	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				800,329.20	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				800,000.00	
(ตัวอักษร)		แปดแสนบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			690		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยรพี หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายบุญสาม วัฒนา...)

ลงชื่อ

(...นายวิรัตน์ ขุนทอง...)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน (ตอนท2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290 เมตร ทน 0.15 เมตร

ประมาณราคาก่อสร้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านภาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

หน่วยงานดำเนินการ

วันที่...20...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	1,740	ตรม.	0.00	0.00	1.75	3,045.00	3,045.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	58	ลบม.	150.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
3	น้ำไม่แบบ	290.00	ม.	100.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	580.00	ม.	0.00	0.00	21.94	12,725.20	12,725.20	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	174.00	ลบม.	2,355.14	409,794.36	0.00	0.00	409,794.36	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,160.00	ตรม.	30.00	34,800.00	5.00	5,800.00	40,600.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	521.64	กก.	21.86	11,403.05	0.00	0.00	11,403.05	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	77.70	กก.	20.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
9	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	89.60	ลิตร	20.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	
10	งานไหลทางหินคลุก	87.00	ลบม.	395.32	34,392.84	18.58	1,616.46	36,009.30	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,160.00	ตรม.	0.00	0.00	12.46	14,453.60	14,453.60	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	224.00	เมตร	0.00	0.00	14.47	3,241.28	3,241.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								572,317.79	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยื่น...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายบุญสาม วัฒนา...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายวิรัตน์ ขุนทอง...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)

กรรมการ