

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลสระแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก ๒ หมู่ที่ ๙ โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร แล้วใช้หินคลุกถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ใช้ท่อ ๘ ท่อนพร้อมยาวแนวรอยต่อท่อทุกจุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๙๖,๐๖๑.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๓ .....
  - ๖.๔ .....
  - ๖.๕ .....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

|                             |                                      |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง     | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    | ประธานกรรมการ     |
| ๗.๒ นายอับดุลรอหิม หวังหยัน | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ           |
| ๗.๓ นายสง่า ผุดวัฒน์        | ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้าน               | กรรมการ           |
| ๗.๔ นายเลื่อน พรหมวี        | ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้าน               | กรรมการ           |
| ๗.๕ นายสฤชดี มาลาศรี        | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส            | กรรมการ/เลขานุการ |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๘๑๓๐๑/.....วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก ๒ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ ๒๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลสระแก้ว โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร แล้วใช้หินคลุกถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดใช้ท่อ ๘ ท่อน พร้อมยานว รอยต่อท่อทุกจุด โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ อบต.สระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ ของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๒๗๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบล สระแก้ว เป็นเงิน ๑,๒๙๖,๐๖๑.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม เอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| (ลงชื่อ).....             | (ลงชื่อ)..... |
| (นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)     | ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ).....             | (ลงชื่อ)..... |
| (นายอัษฎ์รือหิม หวังหยัน) | กรรมการ       |
| (ลงชื่อ).....             | (ลงชื่อ)..... |
| (นายเลือน พรหมวี)         | กรรมการ       |
| (ลงชื่อ).....             | (ลงชื่อ)..... |
| (นายสุชาติ มาลาศรี)       | กรรมการ       |

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

.....

(นายนิคม คงทน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 280/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

| ลำดับ                                                      | รายการ                    | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1.                                                         | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร    | -                                      | -        | -                                       |          |
| 2.                                                         | ประเภทงานถนน              | 924,503.23                             | 1.4019   | 1,296,061.07                            |          |
| 3.                                                         | ประเภทงานชลประทาน         | -                                      | -        | -                                       |          |
| 4.                                                         | ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม | -                                      | -        | -                                       |          |
|                                                            | เงินประกันผลงานหัก 5 %    | -                                      | -        | -                                       |          |
| สรุป                                                       | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น    | -                                      | -        | 1,296,061.07                            |          |
|                                                            | กำหนดราคากลาง             | -                                      | -        | 1,296,061.-                             |          |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-) |                           |                                        |          | ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน                |          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ 689.- บ./ ตารางเมตร                       |                           |                                        |          |                                         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 280/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอับดุลรอหิม หวังหยัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสง่า ผุดวิวัฒน์)

ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเลือน พรหมวี)

ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 280/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

| ที่                                 | รายการ                                   | จำนวน<br>หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |               | ค่าแรงงาน      |           | ค่าวัสดุ/<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|----------|
|                                     |                                          |                | ราคา/<br>หน่วย   | จำนวน<br>เงิน | ราคา/<br>หน่วย | จำนวนเงิน |                        |          |
| 1.                                  | คอนกรีต 240 Ksc                          | 282 ลบ.ม.      | 2,355.14         | 664,149.48    | 306            | 86,292    | 750,441.48             |          |
| 2.                                  | ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม. @ 0.20 ม. #     | 1,880 ตร.ม.    | 31               | 58,280        | -              | -         | 58,280                 |          |
| 3.                                  | ทรายหยาบรองพื้น                          | 94 ลบ.ม.       | 150              | 14,100        | -              | -         | 14,100                 |          |
| 4.                                  | เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24              | 0.472 ตัน      | 22,205.61        | 10,481.04     | 3,300          | 1,557.60  | 12,038.64              |          |
| 5.                                  | เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24              | 0.080 ตัน      | 23,551.40        | 1,884.11      | 2,900          | 232       | 2,116.11               |          |
| 6.                                  | หินคลุกไหล่ทาง                           | 141 ลบ.ม.      | 457.72           | 64,538.52     | 18.43          | 2,598.63  | 67,137.15              |          |
| 7.                                  | แผ่นโฟมกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว            | 7 แผ่น         | 45               | 315           | -              | -         | 315                    |          |
| 8.                                  | ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว ชั้น 8.5           | 5 ท่อน         | 43.93            | 219.65        | -              | -         | 219.65                 |          |
| 9.                                  | แอสฟัลท์                                 | 37 ลิตร        | 20               | 740           | -              | -         | 740                    |          |
| 10.                                 | ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. | 8 ท่อน         | 1,535.05         | 12,280.40     | 241            | 1,928     | 14,208.40              |          |
| 11.                                 | งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม              | 2,820 ตร.ม.    | -                | -             | 1.74           | 4,906.80  | 4,906.80               |          |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5) |                                          |                |                  |               |                |           | 924,503.23             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 280/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัครชัย รอดหิม หวังหยัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสง่า ผุดวัน)

ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเลื่อน พรหมวี)

ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุชาติ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส