

## สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...19...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2564

| ลำดับ                            | รายการ                                                                                                                 | จำนวนเงิน(บาท)             |          |             | หมายเหตุ                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                        | รวมค่างานต้นทุน            | Factor F | ค่าก่อสร้าง |                                                                                           |
| 1                                | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยเทพเจริญ (ตอนที่ 2)<br>- ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย | 461,446.01                 | 1.3984   | 645,286.10  | -เงินล่วงหน้า ....0.....%<br>-ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....%<br>-เงินประกันผลงานหัก....0....% |
| -รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง          |                                                                                                                        |                            |          | 645,286.10  |                                                                                           |
| -คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง          |                                                                                                                        |                            |          | 645,000.00  |                                                                                           |
| (ตัวอักษร)                       |                                                                                                                        | ทกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน |          |             |                                                                                           |
| เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร) |                                                                                                                        |                            | 701      |             |                                                                                           |

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน....)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

.....

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

นางอริรา อันทอง

(...นางอริรา อันทอง....)

ลงชื่อ

นายปณพจน์ พรหมมัญวงศ์

(...นายปณพจน์ พรหมมัญวงศ์....)

ลงชื่อ

นายสฤทธ์ มาลาศรี

(...นายสฤทธ์ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ


เมื่อวันที่


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทพเจริญ (ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...19...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2564

| ลำดับที่                               | รายการ                                    | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            |              |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                                        |                                           |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1                                      | งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม                  | 1,380  | ตรม.  | 0.00             | 0.00       | 1.79         | 2,470.20  | 2,470.20   |           |                   |          |
| 2                                      | ทรายหยาบรองพื้น                           | 46     | ลบม.  | 150.00           | 6,900.00   | 0.00         | 0.00      | 6,900.00   |           |                   |          |
| 3                                      | ไม้แบบ                                    | 230.00 | ม.    | 100.00           | 23,000.00  | 0.00         | 0.00      | 23,000.00  |           |                   |          |
| 4                                      | ค่าแรงประกอบไม้แบบ                        | 460.00 | ม.    | 0.00             | 0.00       | 21.94        | 10,092.40 | 10,092.40  |           |                   |          |
| 5                                      | คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)                | 138.00 | ลบม.  | 2,383.18         | 328,878.84 | 0.00         | 0.00      | 328,878.84 |           |                   |          |
| 6                                      | เหล็กตะแกรงลวดรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม. | 920.00 | ตรม.  | 30.00            | 27,600.00  | 5.00         | 4,600.00  | 32,200.00  |           |                   |          |
| 7                                      | งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24          | 405.72 | กก.   | 27.25            | 11,055.87  | 0.00         | 0.00      | 11,055.87  |           |                   |          |
| 8                                      | งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24          | 77.70  | กก.   | 27.50            | 2,136.75   | 0.00         | 0.00      | 2,136.75   |           |                   |          |
| 9                                      | แอสฟัลท์อุดรอยต่อ                         | 70.40  | ลิตร  | 20.00            | 1,408.00   | 0.00         | 0.00      | 1,408.00   |           |                   |          |
| 10                                     | งานโบลท์ทางหินคลุก                        | 69.00  | ลบม.  | 401.90           | 27,731.10  | 19.05        | 1,314.45  | 29,045.55  |           |                   |          |
| 11                                     | ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คลส.              | 920.00 | ตรม.  | 0.00             | 0.00       | 12.60        | 11,592.00 | 11,592.00  |           |                   |          |
| 12                                     | ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต                | 176.00 | เมตร  | 0.00             | 0.00       | 15.15        | 2,666.40  | 2,666.40   |           |                   |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5) |                                           |        |       |                  |            |              |           |            |           | 461,446.01        |          |

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นางอริรา อันทอง...)

(...นายบุญพงษ์ พรหมมัญญพงศ์...)

(...นายสถิตี มาลาศรี...)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ