

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...20...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สงวน ถึงน้ำทรัพย์ - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	485,280.64	1.3984	678,616.44	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				678,616.44	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				678,500.00	
(ตัวอักษร)		หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			679		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน....)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอัครฤทธิ หวังหัยน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

ปิฎกกรณ์ พิมเสน
(...นางสาวปิฎกกรณ์ พิมเสน...)

ลงชื่อ

เจนจิรา อินทร์จันทร์
(...นางสาวเจนจิรา อินทร์จันทร์....)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน ถึงน้ำทรัพย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

บ้านระแะ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...20...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแบกรุดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,500	ตร.ม.	0.00	0.00	1.79	2,685.00	2,685.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	50	ลบ.ม.	150.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
3	ไม้แบบ	250.00	ม.	100.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	500.00	ม.	0.00	0.00	21.94	10,970.00	10,970.00	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	150.00	ลบ.ม.	2,383.18	357,477.00	0.00	0.00	357,477.00	
6	เหล็กตะแกรงลวดรูปขนาด	1,000.00	ตร.ม.	30.00	30,000.00	5.00	5,000.00	35,000.00	
	0.20 X 0.20 X 4 มม.								
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	444.36	กก.	27.25	12,108.81	0.00	0.00	12,108.81	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	62.16	กก.	27.50	1,709.40	0.00	0.00	1,709.40	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	76.80	ลิตร	20.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
10	งานไหล่ทางหินคลุก	37.50	ลบ.ม.	401.90	15,071.25	19.05	714.38	15,785.63	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,000.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.60	12,600.00	12,600.00	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	192.00	เมตร	0.00	0.00	15.15	2,908.80	2,908.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								485,280.64	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(...นายอัครชัยหรือชื่อ... หวังหทัย...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทางมทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นางสาววิภากรรณ์ พิมพ์สน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นางสาวเจนจิรา อินทร์จันทร์...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสุฤดี มาลาศรี...)