

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ ๓,๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้

๔.๑ โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ – คลองเราะ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๕๙๗๒๑๕ , ๐๙๖๖๑๒๑ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๖๐๐๓๐๘ , ๐๙๖๗๔๘๓ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้

- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๔.๒ โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประตู หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๕๙๙๕๖๗ , ๐๙๗๐๔๕๐ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๖๐๑๙๔๙ , ๐๙๖๙๕๕๖ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้

- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

๔.๓ โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๖๐๑๔๐๔ , ๐๙๗๑๓๑๘ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๖๐๒๐๔๒ , ๐๙๗๑๕๕๙ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้

- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

๔.๔ โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินเหรียญ – บ้านนายชำนาญ หมู่ที่ ๖ พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๖๐๐๐๘๙ , ๐๙๖๘๓๙๐ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๕๙๙๖๐๗ , ๐๙๖๘๘๗๗ โดยทำตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด ดังนี้

- เกรดแต่งพื้นทางเดิมขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
- ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหายจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๓,๔๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายบัณฑิต ทานทน | กรรมการ |

๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๘.๑ นายสฤษดิ์ มาลาศรี | ช่างผู้ควบคุมงาน |
| ๘.๒ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์ | ผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน |

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเราะ หมู่ที่ 3,6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

-

เมื่อวันที่ 25

เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ ถึงคลองเราะ	48,797.76	1.4019	68,409.58	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				68,409.58	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				68,400.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ..... ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ..... นายก อบต.

(...นายวิโรจน์ พิมเสน...)

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำทรัพย์ ถึงคลองระเซ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านระเซ หมู่ที่ 3,6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...25...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	4,800	ตรม.	0.00	0.00	1.68	8,064.00	8,064.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	382.18	36,689.28	17.65	1,694.40	38,383.68	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	24.48	2,350.08	2,350.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									48,797.76

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายอับดุลรอย์รอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานทน....)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

-

เมื่อวันที่ 25

เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประดู่	52,829.76	1.4019	74,062.04	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				74,062.04	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				74,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายก อบต.

(...นายวิโรจน์ พิมเสน...)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประดู่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...25...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	7,200	ตรม.	0.00	0.00	1.68	12,096.00	12,096.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	382.18	36,689.28	17.65	1,694.40	38,383.68	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	24.48	2,350.08	2,350.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								52,829.76

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายอัษฎรือหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

กรรมการ
(...นายบัณฑิต ทานพน...)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

-

เมื่อวันที่ 25

เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ	49,805.76	1.4019	69,822.69	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				69,822.69	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				69,800.00	
(ตัวอักษร)		หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายก อบต.

(...นายวิโรจน์ พิมเสน...)

ลงชื่อ

(...นายอัครเดช รอดหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายบางป่อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่ 25...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	5,400	ตรม.	0.00	0.00	1.68	9,072.00	9,072.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	382.18	36,689.28	17.65	1,694.40	38,383.68	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	24.48	2,350.08	2,350.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									49,805.76

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยื่น...)

(...นายบัณฑิต ทานพน...)

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

-

เมื่อวันที่ 25 เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินเหรียญ ถึงบ้านนายชำนาญ	50,813.76	1.4019	71,235.81	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% -เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				71,235.81	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				71,200.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.
(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....นายก อบต.
(...นายวิโรจน์ พิมเสน....)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนสายเนินทราย ถึงบ้านนายชำนาญ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่ 25...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	6,000	ตรม.	0.00	0.00	1.68	10,080.00	10,080.00	
2	หินคลุกถมผิวจราจร	96	ลบม.	382.18	36,689.28	17.65	1,694.40	38,383.68	
3	งานเกรดแต่งและบดอัดหินคลุก	96	ลบม.	0.00	0.00	24.48	2,350.08	2,350.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									50,813.76

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

(...นายอัษฎายุทธ หวังหยัน...)

(...นายบัณฑิต ทานพน...)