

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...26...เดือน...เมษายน..พ.ศ.2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรเพหาญ (ตอนที่4) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	509,640.93	1.3984	712,681.88	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				712,681.88	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				712,500.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			713		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอัษฎรภูมิ หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายจำรูญ ศรีนุกูล...)

ลงชื่อ

(...นางสาววรรณิ จันทร์ทอง...)

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพทาย (ตอนที่4) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ทน 0.15 เมตร

ประมาณราคาก่อสร้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ท่อน	1,602.81	12,822.48	421.00	3,368.00	16,190.48	
2	งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,500	ตรม.	0.00	0.00	1.75	2,625.00	2,625.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	50	ลบม.	150.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
4	ไม้แบบ	250.00	ม.	100.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	500.00	ม.	0.00	0.00	21.94	10,970.00	10,970.00	
6	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	150.00	ลบม.	2,355.14	353,271.00	0.00	0.00	353,271.00	
7	เหล็กตะแกรงสำหรับปูขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,000.00	ตรม.	30.00	30,000.00	5.00	5,000.00	35,000.00	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	444.36	กก.	21.86	9,713.71	0.00	0.00	9,713.71	
9	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	77.70	กก.	20.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	76.80	ลิตร	20.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
11	งานไหลทางหินคลุก	75.00	ลบม.	395.32	29,649.00	18.58	1,393.50	31,042.50	
12	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คล.ล.	1,000.00	ตรม.	0.00	0.00	12.46	12,460.00	12,460.00	
13	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	192.00	เมตร	0.00	0.00	14.47	2,778.24	2,778.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								509,640.93	

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายอัษฎรภัฏ ทั่วถิ่น...)

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

(...นายจำริญ ศรีบุญ...)

(...นางสาววรรณ จันทร์ทอง...)

(...นายสุชาติ มาลาศรี...)