

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปรือ ถึงคู้คั้ง (ตอนที่ ๒)
หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๒,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้

๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปรือ ถึงคู้คั้ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๑,๒๐๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปรือ ถึงคู้คั้ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๑,๒๐๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปรือ ถึงคู้คั้ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘.๗๔๐๗๓๑ ,E ๙๙.๘๘๖๓๐๑ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘.๗๓๘๙๙๒ ,E ๙๙. ๘๘๓๔๘๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๒,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอัครชัยร่อหิม หวังหยัน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชล หมื่นนรินทร์	กรรมการ
๗.๔ นางสาววิภาดา น้ำดอกไม้	กรรมการ
๗.๕ นายสุชาติ มาลาศรี	กรรมการ/เลขานุการ

๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ช่างผู้ควบคุมงาน
-----------------------------	------------------

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่...24...เดือน...สิงหาคม..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งปรือ - คู้งคั้ง (ตอนที่ 2) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	860,175.52	1.3984	1,202,869.44	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,202,869.44	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,202,500.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านสองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			683		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

.....
 (...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)

อนุมัติ

ลงชื่อ

.....
 (...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ

.....
 (...นายบัญญัติ จีรพงศ์....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

.....
 (...นางจรัสศรี สุขวัลลิ....)

ลงชื่อ

.....
 (...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปรือ - คู้งคั้ง (ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่

วันที่...24....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	440	ตรม.	0.00	0.00	1.69	743.60	743.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	88	ลบม.	150.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
3	ไม้แบบ	440.00	ม.	100.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	880.00	ม.	0.00	0.00	21.94	19,307.20	19,307.20	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	264.00	ลบม.	2,355.14	621,756.96	0.00	0.00	621,756.96	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,760.00	ตรม.	30.00	52,800.00	5.00	8,800.00	61,600.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	811.44	กก.	18.84	15,287.53	0.00	0.00	15,287.53	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	124.32	กก.	18.84	2,342.19	0.00	0.00	2,342.19	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	137.60	ลิตร	20.00	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	
10	งานไหล่ทางหินคลุก	132.00	ลบม.	384.37	50,736.84	17.80	2,349.60	53,086.44	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,760.00	ตรม.	0.00	0.00	12.22	21,507.20	21,507.20	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	344.00	เมตร	0.00	0.00	13.35	4,592.40	4,592.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป พร.5)								860,175.52	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัญญัติ จีรพงศ์...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นางจรัสศรี สุขวัลลิ...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสฤษดิ์ มาลาศรี...)