

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ ๓)
หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๔,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
 - ๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๗๕๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๗๕๔,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย หมู่ที่ ๑ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N ๘. ๗๓๑๓๘๗ ,E ๙๙. ๘๓๒๔๒๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N ๘. ๗๒๘๙๖๘ ,E ๙๙. ๘๓๒๗๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๕๔,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอัครุทธิ์รื้อทิม หวังหยัน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวชล หมื่นนรินทร์ กรรมการ
 - ๗.๔ นางสาววิภาดา น้ำดอกไม้ กรรมการ
 - ๗.๕ นายสุฤษดิ์ มาลาศรี กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน
 - ๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์ ช่างผู้ควบคุมงาน

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองตอน ถึงคลองกุย (ตอนที่ 3) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

บ้านชุมโลง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่....24....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,650	ตรม.	0.00	0.00	1.69	2,788.50	2,788.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	55	ลบม.	150.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
3	ไม้แบบ	275.00	ม.	100.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	550.00	ม.	0.00	0.00	21.94	12,067.00	12,067.00	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	165.00	ลบม.	2,355.14	388,598.10	0.00	0.00	388,598.10	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	1,100.00	ตรม.	30.00	33,000.00	5.00	5,500.00	38,500.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	492.66	กก.	18.16	8,946.71	0.00	0.00	8,946.71	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	77.70	กก.	18.16	1,411.03	0.00	0.00	1,411.03	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	84.80	ลิตร	20.00	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	
10	งานไหล่ทางหินคลุก	82.50	ลบม.	384.37	31,710.53	17.80	1,468.50	33,179.03	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,100.00	ตรม.	0.00	0.00	12.22	13,442.00	13,442.00	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	212.00	เมตร	0.00	0.00	13.35	2,830.20	2,830.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							539,208.56	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นางสายชล หมั่นนรินทร์...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นางสาววิภาดา น้ำดอกไม้...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสฤณี มาลาศรี...)