

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...27...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านอัยการ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	70,135.69	1.4019	98,323.22	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				98,323.22	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				98,000.00	
(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			685		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสฤษฐ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านอัยการ ขนาดกว้าง 400 เมตร ระยะทาง 35 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 143 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานดำเนินการ
เมื่อวันที่
วันที่...27...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

บ้านศาลาสยามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	175	ตรม.	0.00	0.00	1.83	320.25	320.25	
2	ทราดยาบบรองพื้น	7	ลบม.	150.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
3	ไม่แบบ	35.00	ม.	75.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	70.00	ม.	0.00	0.00	21.94	1,535.80	1,535.80	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	21.45	ลบม.	2,616.82	56,130.79	0.00	0.00	56,130.79	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	143.00	ตรม.	33.00	4,719.00	5.00	715.00	5,434.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	28.98	กก.	26.91	779.85	0.00	0.00	779.85	
8	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	8.00	ลิตร	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
9	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	140.00	ตรม.	0.00	0.00	12.74	1,783.60	1,783.60	
10	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	20.00	เมตร	0.00	0.00	15.82	316.40	316.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								70,135.69	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายอับดุลรอหีม หวังหยัน...) (...นายบัณฑิต ทานทน...) (...นายสฤณี มาลาศรี...)