

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านอินทนิล หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...27...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยบ่อกรัง - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	331,118.26	1.2782	423,235.36	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				423,235.36	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				423,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอัครุทธิ์ร้อหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.ห้วยบ่อกรัง ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง

บ้านอินทนิล หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...27...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตง และ เคร่า	43.17	ลบ.ฟ.	575.70	24,852.97	-	-	24,852.97	
2	ตะปู	50.14	ก.ก.	51.40	2,577.20	-	-	2,577.20	
3	น้ำมันทาเบบ	58.94	ลิตร	6.00	353.64	3.00	176.82	530.46	
4	ไม้แบบ (100%)	132.37	ลบ.ฟ.	575.70	76,205.41	-	-	76,205.41	
5	กระดาดชาน้อย (1.20X2.40)	1.2	แผ่น	300.00	360.00	-	-	360.00	
6	เหล็กเส้น RB6	8.06	ก.ก.	28.41	228.98	4.10	33.05	262.03	
7	เหล็กเส้น RB9	256.86	ก.ก.	27.34	7,022.55	3.30	847.64	7,870.19	
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	51.66	ก.ก.	24.36	1,258.44	3.30	170.48	1,428.92	
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16	63	ก.ก.	25.77	1,623.51	3.30	207.90	1,831.41	
10	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20	0	ก.ก.	23.10	-	2.90	-	-	
11	ลวดผูกเหล็ก	63.86	ก.ก.	68.84	4,396.12	-	-	4,396.12	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	233.73	ถุง	158.88	37,135.02	-	-	37,135.02	
13	ทรายผสมคอนกรีต	21.74	ลบ.ม.	700.93	15,238.22	-	-	15,238.22	
14	หินผสมคอนกรีต	33.42	ลบ.ม.	380.00	12,699.60	-	-	12,699.60	
15	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	147.56	ตร.ม.	-	-	133.00	19,625.48	19,625.48	
16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	35.04	ลบ.ม.	-	-	436.00	15,277.44	15,277.44	
17	ค่าเครื่องจักรกลงานหนักชุดปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
18	งานหินกรวดถมหลังท่อ	420	ลบ.ม.	239.22	100,472.40	10.37	4,355.40	104,827.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)									331,118.26

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายอัษฎรภัฏ หวังหทัย...)

(...นายบัณฑิต มาลาศรี...)