

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...27...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมาคม - วัดกำ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	351,792.16	1.4019	493,177.43	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				493,177.43	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				493,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			725		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

(...นายสุฤษดิ์ มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมาคม - วังก้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...27...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,020	ตรม.	0.00	0.00	1.83	1,866.60	1,866.60	
2	ทราดยางบรอนพื้น	34	ลบม.	150.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
3	ไม้แบบ	170.00	ม.	75.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	340.00	ม.	0.00	0.00	21.94	7,459.60	7,459.60	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)	102.00	ลบม.	2,616.82	266,915.64	0.00	0.00	266,915.64	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20 X 0.20 X 4 มม.	680.00	ตรม.	33.00	22,440.00	5.00	3,400.00	25,840.00	
7	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24	289.80	กก.	26.91	7,798.52	0.00	0.00	7,798.52	
8	งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24	62.16	กก.	23.10	1,435.90	0.00	0.00	1,435.90	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	51.20	ลิตร	20.00	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
10	งานไหล่ทางหินคลุก	25.50	ลบม.	408.47	10,415.99	19.52	497.76	10,913.75	
11	ค่าแรงงานก่อสร้างถนน คสล.	680.00	ตรม.	0.00	0.00	12.74	8,663.20	8,663.20	
12	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	128.00	เมตร	0.00	0.00	15.82	2,024.96	2,024.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								351,792.16	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายอับดุลรอหิม หวังพันธ์...)

(...นายบัณฑิต ทานพน...)

(...นายสฤตย์ มาลาศรี...)