

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเราะ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเราะ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	318,086.88	1.4019	445,926.00	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				445,926.00	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				445,500.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

อนุมัติ

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

.....

(...นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

.....

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

.....

(...นายสฤณี มาลาศรี...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านระ ขนาคกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร

บ้านระ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูนชุดต่อ (หน้า)	2,400	ตร.ม.	-	-	5.87	14,088.00	14,088.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ท่อน	3,077.11	24,616.88	510.00	4,080.00	28,696.88	
3	ดินลูกรังถมผิวจราจร	620	ลบ.ม.	239.22	148,316.40	10.37	6,429.40	154,745.80	
4	งานพื้นที่ทางหินคลุก	240.00	ลบ.ม.	408.47	98,032.80	0.00	0.00	98,032.80	
5	งานการคแต่่งพร้อมบดอัดผิวจราจรหินลูกรังและหินคลุก	860	ลบ.ม.	-	-	26.19	22,523.40	22,523.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								318,086.88	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)


ลงชื่อ



กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ



กรรมการ

(...นายศุภชัย มกาศรี...)