

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมโหล หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านลุงสาย - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	145,427.68	1.4019	203,875.06	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				203,875.06	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				203,500.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสฤณี มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านลุงสาย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 230 เมตร

บ้านชุมโลง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...24...เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฉาบปูนอุดตอ (หนัก)	1,380	ตรม.	-	-	5.87	8,100.60	8,100.60	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ท่อน	3,077.11	24,616.88	510.00	4,080.00	28,696.88	
3	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	6	ท่อน	-	-	421.00	2,526.00	2,526.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุด	8	ท่อน	1,404.21	11,233.68	345.00	2,760.00	13,993.68	
5	ดินลูกรังถมผิวจราจร	334	ลบม.	229.22	79,899.48	10.37	3,463.58	83,363.06	
6	งานเกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง	334	ลบม.	-	-	26.19	8,747.46	8,747.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								145,427.68	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(...นายอัครชัยรื้อหม หวังหย่น...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

กรรมการ

(...นายสถิตย์ มาลาศรี...)