

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาคอก หมู่ที่ ๗ ตำบลสระแก้ว
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ - บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้
 - ๔.๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าเขาคอก หมู่ที่ ๗ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๔๑๓๑๘ ,E ๙๙.๘๖๔๖๕๕ โดยทำตามแบบแปลนของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณีและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนดดังนี้
 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำและอุปกรณ์
จำนวน ๑ ชุด
 - ก่อสร้างระบบประปาขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
และระบบจ่ายน้ำ
 - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ ลูก
 - วางท่อประปา PVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ๐ ๔" มอก. (๑๒๐ เมตร) จำนวน ๓๐ ท่อน
 - วางท่อประปา PVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ๐ ๓" มอก. (๑๒๐ เมตร) จำนวน ๓๐ ท่อน
 - วางท่อประปา PVC ยาว ๔ ม. ชั้น ๘.๕ ๐ ๒" มอก. (๓๒๐ เมตร) จำนวน ๘๐ ท่อน
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต.จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐. - บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอับดุลย์รอหีม หวังหยัน	กรรมการ
๗.๓ นายบัณฑิต ทานทน	กรรมการ/เลขานุการ
๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายสุฤษดิ์ มาลาศรี	ช่างผู้ควบคุมงาน
๘.๒ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์	ผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานอาคาร

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน..พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลาสามหลัง - เครื่องสูบน้ำบาดาล(ขับเมิส) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 ลูก - งานก่อสร้างระบบประปา - งานทดสอบชั้นดิน - งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	27,000.00 7,000.00 337,394.86 12,000.00 8,000.00	- - 1.3056 - -	27,000.00 7,000.00 440,502.74 12,000.00 8,000.00	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				494,502.74	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				495,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

นายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ประมาณการโดย

ประมาณการรายได้		เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ		
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานฐานรากห้องถึง										
	1.1 ขุดดิน - ถมคืน (บดอัดแน่น)	17.15	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,538.20	2,538.20			
	1.2 เส้าเข็มขนาด 1.15 x 0.15 x 6 เมตร	16	ต้น	720.00	11,520.00	220.00	3,520.00	15,040.00			
	1.3 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.9	ลบ.ม.	2,242.99	2,018.69	306.00	275.40	2,294.09			
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.33	ลบ.ม.	2,299.07	7,655.90	306.00	1,018.98	8,674.88			
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13	ตร.ม.	400.00	5,200.00	133.00	1,729.00	6,929.00			
	1.6 ไม้ค้ำยัน	4	ลบ.ฟ	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00			
	1.7 เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.007	ตัน	22,735.52	159.15	4,100.00	28.70	187.85			
	1.8 เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.045	ตัน	20,601.87	927.08	4,100.00	184.50	1,111.58			
	1.9 เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.1093	ตัน	20,257.48	2,214.14	3,300.00	360.69	2,574.83			
	1.10 ตะปู	2.6	กก.	51.41	133.67	-	-	133.67			
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	52.65	157.95	-	-	157.95			
	1.12 น๊อตสื่อยึดทองถึงพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม.	8	ชุด	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00			
								</			

กรรมการ

(...นายบัณฑิต
ท่านหน...)

เราประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบับเกาดก
ที่ก่อสร้าง บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ดำเนินการโดย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							42,842.06	
	งานท่อถึงหลักกับน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อบึงจนถึงหลักกับน้ำ)								
2.1	ท่อถึงหลักสำเร็จรูป ทรงถ้วยแฉกเปลี่ยนความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม สูงประมาณ 20 ม.	1.00	ถึง	175,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00	รวมค่าแรงงานติดตั้ง
2.2	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
2.3	เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	1,075.00	1,075.00	100.00	100.00	1,175.00	
2.4	เสาหล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 2 มม.	1.00	ชุด	950.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
2.5	สายทองแดง Ø 25 มม. รวมท่อร้อยสาย	15.00	ม	135.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
2.6	แหงทองแดง Ø 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
3.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.50 ม.สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุ+แรงงาน+ค่าติดตั้ง
3.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	350.00	122.50	125.00	43.75	166.25	
3.3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.45	ลบ.ม.	2,299.07	1,034.58	306.00	137.70	1,172.28	
3.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1	ตร.ม.	400.00	400.00	133.00	133.00	533.00	
3.5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.0202	ตัน	20,601.87	416.16	4,100.00	82.82	498.98	
	รวมยอดยกไป							266,912.56	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

(...นายอับดุลรอหิม หวังพจน์...)

(...นายบัณฑิต ทานพน...)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							266,912.56	
4	งานเดินท่อ								
3.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อ - หอดึง พร้อมประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด ๑2" Folw Switch Check Valve ทองเหลือง ขนาด ๑2"	1.00	ระบบ	8,000.00		1,500.00	1,500.00	9,500.00	วัสดุ+แรงงาน
5	ระบบไฟฟ้า								
4.2	ตู้ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	300	300.00	12,300.00	
6	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
6.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ๑ 4" มอก. (120 เมตร)	30.00	ท่อน	526.17	15,785.10	60.00	1,800.00	17,585.10	
6.2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ๑ 3" มอก. (120 เมตร)	30.00	ท่อน	325.23	9,756.90	60.00	1,800.00	11,556.90	
6.3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ๑ 2" มอก. (320 เมตร)	80.00	ท่อน	147.66	11,812.80	60.00	4,800.00	16,612.80	
6.4	น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	121.50	607.50	-	-	607.50	
6.5	ประตุน้ำ pvc ขนาด 4" พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	360.00	720.00	2,320.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							337,394.86	

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน....)

กรรมการ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

กรรมการ