

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง 1.50 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 8/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	216,349.66	1.2782	276,538.13	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	276,538.13	
	กำหนดราคากลาง	-	-	276,538.-	
ตัวอักษร (-เงินสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 8/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 x 1.80 เมตร

ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง (ตามแบบ กสข.ท.1-26 แบบเลขที่ 020304/5-6)

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 8/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานรื้อถอนพื้นถนน คสล. เดิม	24 ตร.ม.	-	-	50	1,200	1,200	
2.	งานดินขุด	84 ลบ.ม.	-	-	148	12,432	12,432	
3.	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	36 ลบ.ม.	2,355.14	84,785.04	306	11,016	95,801.04	
4.	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	2,044.86	4,089.72	306	612	4,701.72	
5.	ทรายรองพื้น	4 ลบ.ม.	150	600	99	396	996	
6.	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR 24	0.04 ตัน	24,419.63	976.78	4,100	164	1,140.78	
7.	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. SR 24	0.92 ตัน	22,474.77	20,676.78	4,100	3,772	24,448.78	
8.	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม. SD 30	0.32 ตัน	22,835.70	7,307.42	3,300	990	8,297.42	
9.	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม. SD 30	0.62 ตัน	22,782.52	14,125.16	3,300	2,046	16,171.16	
10.	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 20 มม. SD 30	0.06 ตัน	23,525.23	1,411.51	2,900	174	1,585.51	
11.	ลวดผูกเหล็ก	28 กก.	54.52	1,526.56	-	-	1,526.56	
12.	ไม้แบบ	35 ตร.ม.	400	14,000	133	4,655	18,655	
13.	ไม้ค้ำยันและรัดแบบ	20 ลบ.ฟ.	400	8,000	-	-	8,000	
14.	ไม้เสา Ø 3 นิ้ว x 1.5 เมตร	60 ต้น	45	2,700	-	-	2,700	
15.	ตะปู	15 กก.	54.21	813.15	-	-	813.15	
16.	กระดาชานอ้อย	1 แผ่น	350	350	-	-	350	
17.	ดินลูกรังผสมทราย	54 ลบ.ม.	289.38	15,626.62	21.48	1,159.92	16,786.54	
18.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า Ø4 มม. @ 0.20 ม. #	24 ตร.ม.	31	744	-	-	744	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							216,349.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 8/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ ทิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤกษ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส