

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทรเพหาญ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	355,249.05	1.4019	498,023.64	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	498,023.64	
	กำหนดราคากลาง	-	-	498,023.-	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันยี่สิบสามบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ 671.- บ./ ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทรเพหาญ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาขุน หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	111 ลบ.ม.	2,355.14	261,420.54	306	33,966	295,386.54	
2.	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า 4 มม. @ 0.20 ม. #	740 ตร.ม.	31	22,940	-	-	22,940	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	37 ลบ.ม.	150	5,550	-	-	5,550	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.201 ตัน	22,542.06	4,530.95	3,300	663.30	5,194.25	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.045 ตัน	23,551.40	1,059.81	2,900	130.50	1,190.31	
6.	หินคลุกไหล่ทาง	55.50 ลบ.ม.	386.57	21,454.63	18.43	1,022.86	22,477.49	
7.	แผ่นโพนกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว	4 แผ่น	45	180	-	-	180	
8.	ท่อ PVC ขนาด Ø ¾ นิ้ว ชั้น 8.5	2 ท่อน	49.53	99.06	-	-	99.06	
9.	แอสฟัลท์	15 ลิตร	20	300	-	-	300	
10.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	1,110 ตร.ม.	-	-	1.74	1,931.40	1,931.40	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							355,249.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 10/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศนุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว