

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายเก่า-บ้านป่าสร้าง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 11 /2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	287,417.58	1.4019	402,930.70	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	402,930.70	
	กำหนดราคากลาง	-	-	402,930.-	
ตัวอักษร (-สี่แสนสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		672.- บ./ ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 11/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤทธิ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายเก่า-บ้านป่าสร้าง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านกาพระ หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 11 /2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สระแก้ว

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	คอนกรีต 240 Ksc	90 ลบ.ม.	2,355.14	211,962.60	306	27,540	239,502.60	
2.	ตะแกรงสวดเหล็กกล้า 4 มม.@ 0.20 ม.๙	600 ตร.ม.	31	18,600	-	-	18,600	
3.	ทรายหยาบรองพื้น	30 ลบ.ม.	150	4,500	-	-	4,500	
4.	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. SR 24	0.152 ตัน	22,542.06	3,426.39	3,300	501.60	3,927.99	
5.	เหล็กเส้นกลม Ø 19 มม. SR 24	0.022 ตัน	23,551.40	518.13	2,900	63.80	581.93	
6.	หินคลุกไหล่ทาง	45 ลบ.ม.	386.57	17,395.65	18.90	829.35	18,225	
7.	แผ่นโฟมกันรอยต่อ หนา 3/4 นิ้ว	3 แผ่น	45	135	-	-	135	
8.	ท่อ PVC ขนาด Ø ๓/๔ นิ้ว ชั้น 8.5	2 ท่อน	49.53	99.06	-	-	99.06	
9.	แอสฟัลท์	14 ลิตร	20	280	-	-	280	
10.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	900 ตร.ม.	-	-	1.74	1,566	1,566	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)							287,417.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 11/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว