

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มรั้วหญ้า - ฝ่ายคลองกาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๗๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้

๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มรั้วหญ้า - ฝ่ายคลองกาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว พิกัดเริ่มต้นโครงการ ๔๗P ๐๖๐๒๐๓๑, ๐๔๗๐๑๑๗ พิกัดสิ้นสุดโครงการ ๔๗P ๐๖๐๑๘๘๑, ๐๔๖๙๖๕๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต.จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๗๒,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายไชยสิทธิ์ เทพทอง       | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายบัณฑิต ทานทน           | กรรมการ       |
| ๗.๔ นางอิรวรา อินทอง          | กรรมการ       |
| ๗.๕ นายสิทธิชัย ธรรมรัตน์     | กรรมการ       |

๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๘.๑ นายสุฤษดิ์ มาลาศรี      | ช่างผู้ควบคุมงาน        |
| ๘.๒ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์ | ผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน |

## สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง  
 เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะเคียน หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ 24 เดือน...เมษายน...พ.ศ.2563

| ลำดับ                            | รายการ                                                                                                                      | จำนวนเงิน(บาท)                        |          |              | หมายเหตุ                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                             | รวมค่างานต้นทุน                       | Factor F | ค่าก่อสร้าง  |                                                                                            |
| 1                                | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ลุ่มไร่หญ้า ถึงฝายคลองกาพระ<br>- ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย | 978,686.55                            | 1.4019   | 1,372,020.68 | -เงินล่วงหน้า ....0.....%<br>-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%<br>-เงินประกันผลงานหัก.....0....% |
| -รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง          |                                                                                                                             |                                       |          | 1,372,020.68 |                                                                                            |
| -คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง          |                                                                                                                             |                                       |          | 1,372,000.00 |                                                                                            |
| (ตัวอักษร)                       |                                                                                                                             | หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน |          |              |                                                                                            |
| เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร) |                                                                                                                             |                                       | 686      |              |                                                                                            |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ .....  
 (...นายอัษฎ์รือหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ .....  
 (...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ .....  
 (...นางอริรา อันทอง...)

ลงชื่อ .....  
 (...นายสิทธิชัย ธรรมรัตน์...)

เห็นชอบ

ลงชื่อ .....  
 (...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ .....  
 (นายวิโรจน์ พิมพ์เสน)

นายก อบต.

## บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ

เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมรั้วหว้า ถึงฝายคลองกาพระ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร บานโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

วันที่...24...เดือน...เมษายน...พ.ศ.2563

| ลำดับที่                                | รายการ                           | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุของ |            |              |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
|                                         |                                  |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1                                       | งานกรวดเกลี่ยพื้นทางเดิม         | 3,000    | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 1.64         | 4,920.00  | 4,920.00   |           |                   |          |
| 2                                       | ทรายหยาบรองพื้น                  | 100      | ลบ.ม. | 150.00       | 15,000.00  | 0.00         | 0.00      | 15,000.00  |           |                   |          |
| 3                                       | ไม้แบบ                           | 500.00   | ม.    | 100.00       | 50,000.00  | 0.00         | 0.00      | 50,000.00  |           |                   |          |
| 4                                       | คานาประกอบไม้แบบ                 | 1,000.00 | ม.    | 0.00         | 0.00       | 21.94        | 21,940.00 | 21,940.00  |           |                   |          |
| 6                                       | คอนกรีต (กำลังอัด 240 KSC)       | 300.00   | ลบ.ม. | 2,355.14     | 706,542.00 | 0.00         | 0.00      | 706,542.00 |           |                   |          |
| 6                                       | เหล็กตะแกรงเสริมรูปขนาด          | 2,000.00 | ตร.ม. | 30.00        | 60,000.00  | 5.00         | 10,000.00 | 70,000.00  |           |                   |          |
| 7                                       | งานเหล็ก DOWEL ขนาด 15 มม. SR 24 | 869.40   | กก.   | 18.84        | 16,379.50  | 0.00         | 0.00      | 16,379.50  |           |                   |          |
| 8                                       | งานเหล็ก DOWEL ขนาด 19 มม. SR 24 | 155.40   | กก.   | 18.84        | 2,927.74   | 0.00         | 0.00      | 2,927.74   |           |                   |          |
| 9                                       | แอสฟัลท์อุดรอยต่อ                | 156.80   | ลิตร  | 20.00        | 3,136.00   | 0.00         | 0.00      | 3,136.00   |           |                   |          |
| 10                                      | งานไหลทางหินคลุก                 | 150.00   | ลบ.ม. | 375.60       | 56,340.00  | 17.18        | 2,577.00  | 58,917.00  |           |                   |          |
| 11                                      | ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.     | 2,000.00 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 12.02        | 24,040.00 | 24,040.00  |           |                   |          |
| 12                                      | ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต       | 392.00   | เมตร  | 0.00         | 0.00       | 12.46        | 4,884.32  | 4,884.32   |           |                   |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5) |                                  |          |       |              |            |              |           |            |           | 978,686.55        |          |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายอับดุลรอหิม หวังหยัน...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายบัณฑิต ทาหมน...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นางอริรา อันทอง...)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสิทธิชัย ธรรมรัตน์...)